

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|------------|------------|
| Názov stavby | Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Markušovce |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obec Markušovce | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Výber | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 27.06.2016 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--|------------------------|----|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 1 391,48 | 8 | Práce načas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 8 862,65 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostaven. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 1 264,30 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Stažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 2 786,97 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 609,94 | | | 17 | Klimatické vplyvy 0,00 |
| 6 | Montáž 200,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 15 115,34 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. čipovest 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| 27.06.2016 Dátum a podpis Objednávateľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 15 115,34 | |
| | | | | 24 DPH 20,00 % z 15 115,34 3 023,07 | |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 18 138,41 | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Zhotoviteľ | | | | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 | |
| Dátum a podpis | | | | 27 Kízavá doložka 0,00 | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie 0,00 | |



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce Dátum: 27.06.2016
 Objednávateľ: Obec Markušovce Projektant:
 Zhotoviteľ: Výber Spracoval:

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| D2016-01 | Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce | 15 115,34 | 3 023,07 | 18 138,41 | 0,00 | 15 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1 | Dokončovacie práce - stavebná časť | 13 152,17 | 2 630,43 | 15 782,60 | 0,00 | 13 152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2 | Dokončovacie práce - zdravotnícká inštalácia | 1 153,23 | 230,65 | 1 383,88 | 0,00 | 1 153,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4 | NN prípojka | 809,94 | 161,99 | 971,93 | 0,00 | 809,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 15 115,34 | 3 023,07 | 18 138,41 | 0,00 | 15 115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce

Objekt: Dokončovacie práce - stavebná časť

Dátum: 27.06.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | R | 131301101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 | m3 | 9,000 | | |
| 2 | R | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 9,000 | | |
| 3 | R | 162301112 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 9,000 | | |
| 4 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 9,000 | | |
| 5 | R | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 12,814 | | |
| 6 | R | 132211119 | Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 12,814 | | |
| 7 | R | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 9,072 | | |
| 8 | R | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m3 | 8,250 | | |

2 Zakladanie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 9 | R | 212755113 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm | m | 81,676 | | |
| 10 | 286 | 2860016230 | PIPELIFE Drenážna rúra DN 80/50m kanalizácia | m | 89,760 | | |
| 11 | R | 311351103 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 1,250 | | |
| 12 | R | 311351104 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 1,250 | | |
| 13 | R | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 5,380 | | |
| 14 | R | 273321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 7,810 | | |
| 15 | R | 273362422 | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 210,870 | | |

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 16 | R | 311272174 | Murivo šikmých štítových stien nosných (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499) | m3 | 6,594 | | |
| 17 | 011 | 317165301 | Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 3,000 | | |
| 18 | R | 417230022 | Obmurovka venca tehloou z tehál plných dl.290 mm bez tepelnej izolácie, obojstrannou | m | 119,800 | | |
| 19 | R | 317165303 | Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 1,000 | | |
| 20 | R | 342272102 | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 | m2 | 3,600 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 21 | R | 457541111 | Filtračné vrstvy zo štrkodrviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-63mm | m3 | 2,950 | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|

ZADANIE

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce

Objekt: Dokončovacie práce - stavebná časť

Dátum: 27.06.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 583 | 5833755100 | Štrkopiesok predrvený 0-63 b | m3 | 3,245 | | |
| 23 | R | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 33,440 | | |
| 24 | 693 | 6936653600 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 1500 | m2 | 36,784 | | |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | |
| 25 | R | 612421637 | Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 3,600 | | |
| 26 | R | 625250070 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm zatĺkacie kotvy bez omietky / štítové steny / | m2 | 21,980 | | |
| 27 | R | 621462223 | Vnútorá omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 3 mm | m2 | 21,980 | | |
| 28 | R | 642942111 | Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 3,000 | | |
| 29 | 553 | 5533190400 | Zárubeň ocelová CgU 80x197x6cm L | ks | 1,000 | | |
| 30 | 553 | 5533190000 | Zárubeň ocelová CgU 60x197x6cm L | ks | 2,000 | | |
| 31 | R | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 32,920 | | |
| 32 | 611 | 6119000960 | Vnútoré parapetné dosky plastové komôrkové, š.200mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE | m | 32,920 | | |
| 33 | 611 | 6119000940 | Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE | ks | 17,000 | | |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | |
| 34 | R | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 75,600 | | |
| 35 | 589 | 5893259820 | Betón STN EN 206-1-C 16/20-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského | m3 | 4,254 | | |
| 36 | 592 | 5921954660 | Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY | ks | 83,160 | | |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | |
| 37 | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 61,860 | | |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 762 Konštrukcie tesárske | | | | | | | |
| 38 | R | 762341032 | Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech | m2 | 9,256 | | |
| 39 | 611 | 6119200009 | Tatranský profil smrek 11 mm hrúbka x 96 mm šírka I. trieda | m2 | 10,181 | | |
| 40 | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | | | |
| 764 Konštrukcie klampiarske | | | | | | | |
| 41 | R | 764410240 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 32,920 | | |

ZADANIE

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce

Objekt: Dokončovacie práce - stavebná časť

Dátum: 27.06.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | | | |
| | | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | |
| 43 | R | 766427112 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 15,700 | | |
| 44 | R | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 2,000 | | |
| 45 | 611 | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa | ks | 2,000 | | |
| 46 | 611 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | ks | 1,000 | | |
| 47 | R | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 3,000 | | |
| 48 | 611 | 6118712100 | Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm | ks | 2,000 | | |
| 49 | 611 | 6118716100 | Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm | ks | 1,000 | | |
| 50 | 766 | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | | | |
| 51 | R | 766124102 | Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami | ks | 2,000 | | |
| 52 | R | 766124101 | WC kabíny s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami | ks | 2,000 | | |
| | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | |
| 53 | R | 783626300 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 10,181 | | |
| | | 784 | Dokončovacie práce - maľby | | | | |
| 54 | R | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 3,600 | | |
| 55 | R | 784422271 | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 3,600 | | |

Celkom



ZADANIE

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce

Objekt: Dokončovacie práce - zdravotnícká inštalácia

Dátum: 27.06.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|----|-------|--|--|
| 1 | R | 115001101 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN 50 | m | 6,500 | | |
| 2 | R | 725869302 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 | ks | 1,000 | | |
| 3 | 551 | 5516170300 | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm | ks | 1,000 | | |
| 4 | R | 721212403 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ks | 7,000 | | |
| 5 | 286 | 2866100013 | PE podlahová vpusť VARINO, D 110 381x 321x 199 mm, | ks | 7,000 | | |
| 6 | 721 | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | | | |

722 Zdravotníka - vnútorný vodovod

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|-------|--|--|
| 7 | R | 230180008 | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 4.2 | m | 8,250 | | |
| 8 | 283 | 2837710400 | Izolácia potrubia- 25 MIRELON | m | 8,250 | | |
| 9 | 721 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | | | |

725 Zdravotníka - zariad. predmety

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|-------|--|--|
| 10 | R | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 1,000 | | |
| 11 | 642 | 6420135170 | Umývadlo keramické pripevnené na stenu 60 biele | ks | 1,000 | | |
| 12 | R | 725829205 | Montáž batérie umývadlovej s prívodom teplej a studenej vody | ks | 1,000 | | |
| 13 | 551 | 5513006060 | Umývadlová stojanková batéria | ks | 1,000 | | |
| 14 | 721 | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | | | |

Celkom

| |
|--|
| |
|--|

ROZPOČET

Stavba: Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce

Objekt: NN prípojka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Markušovce

Spracoval:

Zhotoviteľ: Výber

Dátum: 27.06.2016

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------------------------------|-----|--------|--|--|-------|
| 1 | 2100101 | Montáž elektroinštalácie | súb | 1,000 | | | |
| 2 | 3450101 | Rozvádzač SPP6 | ks | 1,000 | | | 0,000 |
| 3 | 3450102 | Istič ET/B2A | ks | 1,000 | | | 0,000 |
| 4 | 3450103 | Poistka PH00/40A | ks | 3,000 | | | 0,000 |
| 5 | 3410101 | AYKY-J 4x120 mm | bm | 3,000 | | | 0,000 |
| 6 | 3410102 | Káblová spojka do 150mm ² | ks | 1,000 | | | 0,000 |
| 7 | 3410103 | Vodič CY 10 | bm | 2,000 | | | 0,000 |
| 8 | 3410104 | Výstražná fólia | bm | 2,000 | | | 0,000 |
| 9 | 3410105 | El. prepoje | ks | 12,000 | | | 0,000 |
| 10 | 3410106 | Pomocný materiál | ks | 1,000 | | | 0,000 |

Celkom 0,000